



SVI PONUĐAČI

Tuzla, 15.02. 2016.

Broj: 04/1-205/16

Predmet: Obavještenje o izmjeni tehničke specifikacije i produženju roka za dostavu ponuda

Poštovani,

Obavještamo Vas da je došlo do izmjene u tehničkoj specifikaciji u postupku javne nabavke usluga - Rekonstrukcija vagonске i kamionske vage (Rudnik „Dubrave“) putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda (zahtjev 04/1-54/DA od 08.02.2016. god.). Nove defektažne listove br. 60/15 i 61/15 od 12.02. 2016. godine Vam dostavljamo u prilogu.

Obavještavamo Vas da se rok za dostavu ponuda produžava do 26. 02.2016.godine u 10, 30 sati. Vrijeme otvaranja ponuda je 26.02.2016. godine u 11,00 sati.

Ispravka obavještenja o nabavci će biti objavljena „ na portalu Javnih nabavki BiH“.

Uz rudarski pozdrav,

SRETNO!

Izradila

Behija
Smajlović Behija

Rukovodilac sektora nabave

Mersad Kikanović
Mersad Kikanović



PREDMET: DEFEKTAŽA KAMIONSKE VAGE

Opis radova na rekonstrukciji kamionske vage:

1. Izrada **PROJEKTA** sanacije kamionske vage 60 t (građevinski dio)
2. Izdizanje i osiguranje od pada mosta vage 60 t
3. Demontaža postojećih mehaničkih oslonaca vage, poluga, međupoluga, ležišta i oslonaca poluga vage 60t i iznošenje istih iz jame vage.
4. Vizuelni pregled gornjeg dijela mosta vage 60 t, pjeskarenje i antikoroziona zaštita (dva temeljna premaza i jedan završni premaz)
5. Izrada i montaža metalne konstrukcije prema **PROJEKTU** sanacije iz pozicije 1. Predmjerom su obuhvaćeni i svi nužni betonsko armirački radovi na sanaciji.
6. Isporuca elektromehaničkih davača tip ZSFY-30t,30t 2mV/V ili **ekvivalent** za kamionsku vagu 60 t 8kom i isporuka spoljne kutije za linearizaciju kamionske vage 60t 1 kom.
7. Montaža elektromehaničkih davača i spoljne kutije iz pozicije 6, spuštanje mosta vage i nivelacija mosta.
8. Kalibracija i linerizacija mostova.
9. Isporuca i montaža računarske podrške za ugrađenu kamionsku vagu (računar sa monitorom, matričnim štampačem, UPS-om i odgovarajućim softverom za analizu i praćenje prometa koji mora biti kompatibilan sa ugrađenom kamionskom vagom)
10. Isporučilac je u obavezi da nakon rekonstrukcije vage dostavi tipsko odobrenje za klasu predmetne vage u skladu sa aktuelnim Zakonom o mjeriteljstvu BiH.

Napomena:

- Rekonstrukcija se vrši po sistemu ključ u ruke sa garancijom na izvedene radove i ugrađenu opremu od 24 mjeseca.
- Odobrenje tipa je dokument koji izdaje Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine a kojim se potvrđuje da tip mjerila zadovoljava propisane mjeriteljske zahtjeve.

Glavi mašinski inženjer

Rusmir Bajrić

Co:

- naslovu
- a/a

Mije Keroševića Guje 1, 75000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 28 20 87; Fax: +387 35 28 20 87
www.kreka.ba

Reg.broj: 032-0-Reg-10-001731 Općinski sud u Tuzli
Porezni broj: 4209020780003
PDV broj: 209020780003
1321000310933023 - NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla
3383002250918775 - Unicredit zagrebačka banka Tuzla
3060340000040208 - Hypo alpe adria banka Tuzla

ORGANIZACIONE
JEDINICE

Rudnik "Bukinje" u Bukinju, TUNJE MILJANOVIĆA 7
Rudnik "Dubrave" u Dubravama, DUBRAVE GORNJE BB
Rudnik "Mramor" u Mramoru, MRAMOR BB
Rudnik "Šikulje" u Lukavcu, ŠIKULJE BB
Pošion "Drumski prevoz" u Mramoru, MRAMOR BB
Pošion "Željeznički prevoz" u Bukinju, BUKINJE BB
Pošion "Radionice" u Šićkom Brodu, ŠIČKI BROD BB
Pošion "Rekultivacija" u Šićkom Brodu, ŠIČKI BROD BB
Generalna direkcija, Mije Keroševića Guje 1
Podružnica "Salines" u Podgori, (Republika Hrvatska),
Šetalište Sutikla 2



PREDMET: DEFEKTAŽA ŽELJEZNIČKE DVOMOSNE VAGE

Zatečeno stanje:

1. Betoski temelji na dijelu stajanja sa metalnom konstrukcijom vage u lošem stanju (potrebna sanacija)
2. Mehanički prenosnici sile (noževi i kućice) u izuzetno lošem stanju potrebna zamjena
3. Sabirne poluge sile u lošem stanju (potrebna sanacija)
4. Međuoslonci i međuprenosnici sile u lošem stanju potrebna sanacija i zamjena

Mišljenje : Vaga u kritičnom stanju, potrebna rekonstrukcija.

Opis radova na rekonstrukciji željezničke vage:

1. Izrada **PROJEKTA** sanacije dvomosne šinske vage 60+40 t (građevinski dio)
2. Izdizanje i osiguranje od pada oba mosta vage 60+40 t
3. Demontaža postojećih mehaničkih oslonaca vage, poluga, međupoluga, ležišta i oslonaca poluga vage 60+40 t i iznošenje istih iz jame vage.
4. Vizuelni pregled gornjeg dijela mosta vage 60+40 t, pjeskarenje i antikorozijska zaštita (dva temeljna premaza i jedan završni premaz)
5. Izrada i montaža metalne konstrukcije prema **PROJEKTU** sanacije iz pozicije 1. Predmjerom su obuhvaćeni i svi nužni betonsko armirački radovi na sanaciji.
6. Isporučka elektromehaničkih davača tip ZSFY-30t, 30t 2mV/V ili **ekvivalent** za oba mosta vage 60+40 t 12 kom i isporučka spoljnih kutija za linearizaciju oba mosta šinske vage 60+40 t 2 kom.
7. Montaža elektromagnetnih davača i spoljnih kutija iz pozicije, spuštanje oba mosta šinskih vage i nivelacija mostova.
8. Kalibracija i linerizacija mostova.
9. Isporučka i montaža računarske podrške za ugrađenu željezničku vagu (računar sa monitorom, matričnim štampačem, UPS-om i odgovarajućim softverom za analizu i praćenje prometa koji mora biti kompatibilan sa ugrađenom željezničkom vagom.)
10. **Isporučilac je u obavezi da nakon rekonstrukcije vage dostavi tipsko odobrenje za klasu predmetne vage u skladu sa aktuelnim Zakonom o mjeriteljstvu BiH.**

Napomena:

- Rekonstrukcija se vrši po sistemu ključ u ruke sa garancijom na izvedene radove i ugrađenu opremu od 24 mjeseca.
- Odobrenje tipa je dokument koji izdaje Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine a kojim se potvrđuje da tip mjerila zadovoljava propisane mjeriteljske zahtjeve.

Glavi mašinski inženjer



Rusmir Bajrić

Co:

- naslovu
- a/a

Mije Keroševića Guje 1, 75000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 28 20 87; Fax: +387 35 28 20 87
www.kreka.ba

Reg.broj: 032-0-Reg-10-001731 Općinski sud u Tuzli
Porezni broj: 4209020780003
PDV broj: 209020780003
1321000310933023 - NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla
3383002250918775 - Unicredit zagrebačka banka Tuzla
3060340000040208 - Hypo alpe adria banka Tuzla

ORGANIZACIONE
JEDINICE

Rudnik "Bukinje" u Bukinju, TUNJE MILJANOVIĆA 7
Rudnik "Dubrave" u Dubravama, DUBRAVE GORNJE BB
Rudnik "Mramor" u Mramoru, MRAMOR BB
Rudnik "Šikulje" u Lukavcu, ŠIKULJE BB
Pošion "Drumski prevoz" u Mramoru, MRAMOR BB
Pošion "Željeznički prevoz" u Bukinju, BUKINJE BB
Pošion "Radionice" u Šićkom Brodu, ŠIČKI BROD BB
Pošion "Rekultivacija" u Šićkom Brodu, ŠIČKI BROD BB
Generalna direkcija, Mije Keroševića Guje 1
Podružnica "Salines" u Podgori, (Republika Hrvatska),
Šetaliste Sutikla 2