



Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla

Tuzla: 11.04., 2025. godine

SVIM ZAINTERESOVANIM PONUĐAČIMA

Predmet: Prethodno ispitivanje tržišta za javnu nabavku usluga: Ispitivanja (posuda pod pritiskom, traka, matrijala, vode, ventila, užadi ...)

Poštovani,

obavještavamo Vas da Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. - Tuzla planira pokrenuti postupak javne nabavke usluga: Ispitivanja (posuda pod pritiskom, traka, matrijala, vode, ventila, užadi ...)

U skladu sa Članom 14a. Zakona o javnim nabavkama BiH u svrhu pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavkom, Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima dokumentaciju o nabavci koja sadrži:

- Interne narudžbe broj 20-35/25, 20-30/25, 13/40/25

Prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima subjektima trajat će 3 (tri) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internet stranici Rudnika uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla.

Zainteresovani privredni subjekti mogu u toku trajanja prethodnog savjetovanja svoje *primjedbe, prijedloge na dokumentaciju i informativnu ponudu* dostaviti Rudniku uglja "Kreka" d.o.o. Tuzla na adresu e-pošte: medina.avdihodzic@kreka.ba ili putem faksa broj 035/287-460.

Po isteku roka od 3 (tri) dana od objave ove dokumentacije na internet stranici, Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresovanih privrednih subjekata, te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresovanih privrednih subjekata izraditi izvještaj.

Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla zadržava pravo izmjene navedenog nacrtu dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabavke.

Prilog:- dokumentacija o nabavci

Izradio: _____
Medina Avdihodžić

Rukovodilac službe za javne nabavke

Mersad Kikanović

0-4



Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla

14

"Šikulje"

r/služba: Mašinski poslovi

Mjesto troška-naziv objekta:

Tekuće održavanje

INTERNA NARUDŽBA br. 20 - 35 / 25

Predmet nabavke	Šifra materijala/rezervnog dijela/opreme iz Jedinstvenog šifarnika	Kataloški broj	Jedinica mjere	Količina	Stanje na zalih	Zahjevi za kvalitet	Veza sa planom poslovanja (konto)	Veza sa planom nabavki (pozicija)	Traženi rok isporuke
Ispitivanje rezervoara zraka Zapremine V=10m ³ na kompresorskoj stanici EIMK-2060 Pogona „Šikulje“ (ispitivanje na licu mjesta)		EIMK-2060	kom	1			71620000-0	Poz#71	30 dana
Ispitivanje ventila sa polugom i tegom DN-32 NP 16 (za radni pritisak 10bar) na rezervoaru zraka, kompresorske stanice EIMK-2060 Pogona „Šikulje“ a u cilju utvrđivanja ispravnosti predmetnog ventila.		DN-32 NP 16	kom	1					
Ispitivanje monolitnog uzorka Gumene transportne trake B=1800-EP 2500/4 6/3 X			kom	1		DIN22102			
Ispitivanje toplo-vulkaniziranog spoja gumene transportne trake B=1800-EP 2500/4 6/3 X			kom	1		DIN22102			
Ispitivanje monolitnog uzorka Gumene transportne trake B=1400-EP 2500/4 6/3 X			kom	1		DIN22102			

Datum:

NARUDŽBA

Ovjerio:

O 084/02-01

Strana:

1/2

PROCIJENJENA VRIJEDN
PLANIRANO (na kontu) :
UTROŠENO (na kontu) :

Parafirao	Skladištar	Uspostavio	Ovjerio	Odobrio	Primio
<i>Damir Hadžanbašić</i>	USLUGA	<i>Zlatan Hodžić</i>	<i>Nijaz Vuković</i>	<i>Nedim Mejić</i>	<i>Mersad Kikanović</i>
Datum: 24.02.2025.	Datum:	Datum: 24.02.2024.	Datum: 14.3.2025.	Datum:	Datum: 1.4.2025.

Zoran O.
04.04.2025.





Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla

ŠIKULJE

10

or/služba: Mašinski poslovi

Mjesto troška-naziv objekta:

Pogon „Šikulje“

INTERNA NARUDŽBA br. 20 - 30 / 25

Predmet nabavke	Šifra materijala/rezer vnog dijela/opreme iz Jedinstvenog šifarnika	Kataloški broj	Jedinica mjere	Količina	Stanje na zalih	Zahtjevi za kvalitet	Veza sa planom poslovanja (konto)	Veza sa planom nabavki (pozicija)	Traženi rok isporuke
Mosna dizalica DF 329-100KN, Čelično uže φ14-1770-s/z-npr C H1.074, konstrukcija 6x37, VJ-6(1+6+12+18)+VJ, dužina 45m			kpl	1			71620000-0	Poz#71	Prema Ugovoru
Mosna dizalica DF 327-50KN, Čelično uže φ16-1770-s/z konstrukcija 6x36, VJ; dužina 29m	„		kpl	1			„	„	„
Mosna dizalica DFJ 328-20KN, Čelično uže φ11-1770-s/z konstrukcija 6x36, VJ; dužina 26m	„		kpl	1			„	„	„
Dizalica RDK-300, Čelično uže φ24-1770-s/z, konstrukcija 6x36, VJ; dužina 190m	„		kpl	1			„	„	„
Dizalica RDK-300, Čelično uže φ18-1770-s/z, konstrukcija 6x36, VJ; dužina 115m	„		kpl	1			„	„	„
Autodizalica AD-20, Čelično uže φ18-1770-s/z, konstrukcija 24x7+9x3+19, neodvrtivo; dužina	„		kpl	1			„	„	„

ivanje užadi metodom bez razaranja materijala, na licu mjesta.

7 Datum:

O 084/02-01

RUDŽBA

Ovjerio:

Strana:

1/3

Bager EŠ 6/45 int.br.2; Čelično uže ϕ 27-1770 N/mm ² 6x37+ČJ, s/Z; dužine L=220 m		kpl	1				
---	--	-----	---	--	--	--	--

Imena: Po izvršenoj usluzi, dostaviti Izvještaj-Certifikat o izvršenim ispitivanjima čeličnih užadi, u skladu sa važećim standardima.

PROCIJENJENA
PLANIRANO (na
UTROŠENO (na

aragraf	Skladištar	Uspostavio	Ovjerio	Odobrio	Primio
<i>Hajranbašić</i>	<i>USLUGA</i>	<i>Zlatan Hodžić</i>	<i>Nijaz Vuković</i>	<i>Nedim Mejrić</i>	<i>Mersed Kikanović</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
: 19.02.2025.	Datum: 19.02.2025.	Datum: 19.02.2025.	Datum: 19.02.2025.	Datum: 19.02.2025.	Datum: 19.02.2025.



[Signature]
04.04.2025.



Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla

"Miramor"

Kategorija: Mašinsko održavanje

Mjesto troška-naziv objekta: Pogon "Miramor"

INTERNA NARUŽBA br. 13/ 40 /25

Predmet nabavke	Šifra materijala/rezervnog dijela/opreme iz jedinstvenog šifarnika	Kataloški broj	Jedinica mjere	Količina	Stanje na zalih	Zahtjevi za kvalitet	Veza sa planom poslovanja (konto)	Veza sa planom nabavki (pozicija)	Traženi rok isporuke
Laboratorijsko ispitivanje uzorka monolita i vulkanizirang spoja gumene trake za gumeni transporter sa čeličnim sajlama oznake: T-ST 1600 -6/4-2-K-1200			kom	1					
Laboratorijsko ispitivanje uzorka monolita i vulkanizirang spoja gumene trake za gumeni transporter oznake: EP-1000/4-K-4/2-1000/12			kom	2					
Laboratorijsko ispitivanje uzorka monolita i vulkanizirang spoja gumene trake za gumeni transporter oznake: EP-1250/4-K-5/3-1000/16			kom	1			532	71	Sukcesivno prema pokrenutim internim narudžbama, 20 dana od dana izdavanja narudžbe
Ispitivanje opružnih ventila sigurnosti kompresorskih agregata na pritisak otvaranja			kom	13					
Ispitivanje ventila sigurnosti sa protutegom na rezervoaru zraka			kom	1					
Laboratorijsko ispitivanje transportnog lanca Ø14×50 mm (lanac, spojica lanca, prečka lanca) ;DIN 22252-2: 2012-07			kom	1					
Laboratorijsko ispitivanje ovješena transportne šine I140E (lanac Ø18×64 mm, kandžasti hvatač, spojnica lanca, vijčana veza)			kom	1					

Napomena:

Dostaviti izvještaj o ispitivanju koji treba da sadrži: Pripremne radnje i mjere zaštite tokom ispitivanja, program ispitivanja, rezultate ispitivanja, analizu rezultata i zaključak.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST
 PLANIRANO (na kontu) :
 UTROŠENO (na kontu) :

Parafirao	Skladištar	Uspostavio	Ovjerio
Measur Poljić	Nermin Vejzović	Emir Sejranović	
Datum: 24.03.2025.	Datum:	Datum:	Datum:

7 Datum:

O 084/02-01

URUŽBA

Ovjerio:

04.04.2025.

Strana:

1/1